

建设单位	湛江寸草制药有限公司				
项目名称	湛江寸草制药有限公司中药制剂研发技术中心及现代化中药生产建设项目职业病危害控制效果评价报告				
项目地址	湛江市坡头区龙头镇龙兴路 601 号				
项目性质	现有企业 ☐ 新建 ☒ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造 ☐ 技术引进 ☐				
项目联系人	黄小姐				
公示信息类别	职业病危害预评价 ☐ 职业病防护设施设计 ☐ 控制效果评价与职业病防护设施验收 ☒ 职业病危害现状评价 ☒				
项目简介	项目总投资 5000 万元，占地面积 31382.44 平方米，总建筑面积 34034.20 平方米；新建办公研发楼、综合生产大楼、锅炉房、污水站；劳动定员 64 人（女工 48 人）。验收期间，该公司年产复方丁香开胃贴 55 吨。				
现场调查人员	冯淑贞、李秀娥	调查时间	2025.3.4	陪同人	黄小姐
检测人员	张志钦、林宝权、林德豪、赵勇攀	检测时间	2025.4.18-20	陪同人	黄小姐
建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果： 该项目存在的主要职业病危害因素有：木粉尘、其他粉尘、丁酮、乙酸乙酯、正己烷、环己酮、甲苯、硫酸、氯化氢及盐酸、甲醇、乙醚、噪声、高温、激光辐射、工频电场。 根据工作场所检测结果，各岗位员工在正常生产过程中接触的化学因素、物理因素的浓度/强度均符合职业接触限值要求。					
评价结论与建议： 结论：本项目试运行期间职业病防护满足国家和地方对职业病防治方面的法律、法规、标准的要求。在正常生产过程中，采取了控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。因此，该项目能够满足防护设施验收的条件。 建议：1）进一步加强车间内高噪声设备的降噪措施，优化生产工艺及设备，降低设备运行时产生的噪声，控制员工工作时间，缩短噪声接触时间，如粉碎机的控制面板安装在粉碎间外。 2）加强化学品管理，生产优先采用无毒（害）或低毒（害）的原材料，避免使用高毒、剧毒、致癌（G1）、致敏或经皮吸收的原辅料，消除或减少有机溶剂产生的职业病危害因素。 3）日常生产期间加强防尘降噪、降温等职业病防护设施的维修保养，防止因防护设施故障或老化导致防护效果降低，严禁在防护设施没有正常运作的情况下进行生产作业。 4）为今后及时组织员工开展上岗前、在岗期间、离岗后的职业健康检查，严格按照要求组织接害人员开展检查，针对复查人员、职业禁忌证、疑似职业病患者应严格按照要求处理，应安排复查人员复查，将职业禁忌证调离原岗位，疑似职业病患者应提前职业病诊断；等等。					
技术审查专家组评审意见： 1）完善应急救援设施分析与评价内容；2）完善职业健康监护分析与评价内容；3）专家提出的其他意见。 专家组同意修改后通过《控制效果评价报告》，修改后的《控制效果评价报告》须经专家组长确认。					